

«Утверждаю»
Главный инженер
ООО «Бухарский НПЗ»
Б.Ж. Мустафоев
«13» 01 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по градуировке/поверке стальных вертикальных и горизонтальных резервуаров по ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, трубопроводов по МИ 2800-2003 и замерам базовой высоты резервуаров, обработке результатов измерений, подготовке исходных данных для расчета градуировочных таблиц, выполнению расчётов и сдаче таблиц на ООО «Бухарский НПЗ»

I. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Выполнение работ по градуировке/поверке стальных вертикальных и горизонтальных резервуаров по ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, трубопроводов по МИ 2800-2003 и замерам базовой высоты резервуаров, обработке результатов измерений, подготовке исходных данных для расчета градуировочных таблиц, выполнению расчётов и сдаче таблиц на ООО «Бухарский НПЗ»

II. ОПИСАНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

- Выполнение работ непосредственно на производственных площадках ООО «Бухарский НПЗ»;
- Компьютерная обработка результатов измерений и подготовка исходных данных для расчета градуировочных таблиц;
- Выполнение расчетов в строгом соответствии с ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, МИ 2800-2003 без превышения пределов максимально допустимой погрешностей;
- Сдача готовых таблиц «Заказчику»

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ

Выполнения годового графика по данным видам работ

**IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ
(ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО
ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)**

Выполнение требований РД, НД и НТД, действующих на территории РУз.

**V. ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТствию УСЛУГИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с НД и НТД - ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346-2000 и МИ 2800-2003 без превышения пределов максимально допустимых погрешностей

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

Участники конкурса в конкурсном предложении должны представить следующие документы:

- Свидетельство от ГП «O'ZBEKAKKREDITATSIYA» на область аккредитации на право проведения данных видов работ по стандарту ISO/IEC 17025;
- Опыт работы в данной области не менее 2-х лет;

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечение отделов и служб завода градуировочными таблицами для ведения учета расходования химреагентов, переработки сырья и выпуска товарной продукции

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Согласно условиям контракта

IX. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ УСЛУГ (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

Соблюдение всех требований правил и инструкций в части техники безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Бухарского НПЗ.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Согласно графика выполнения работ

XI. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Собственные средства «Заказчика»

XII. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Производственные объекты ООО «Бухарский НПЗ»

XIII. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое предложения должно быть оформлено согласно требованиям ЗРУ №684 от 12.03.2021г.

Составил:

Начальник МС:

Шукуров Х.С.

Согласовано:

Главный метролог:

Хамроев А.Р.

**Планируемый объём работ
по градуировке резервуаров, ёмкостей, сосудов и калибровке
трубопроводов и замерам базовой высоты РВС на Бухарском НПЗ**

№ п/п	Тип ёмкости или сосуда	Вместимость	Кол-во (шт)
1	РВС-20000	20 000 м ³	8
2	РВС-10000	10 000 м ³	4
3	РВС-5000	5000 м ³	5
4	РВС-4000	4000 м ³	3
5	От РВС-200 до РВС-1000	От 200 м ³ до 1000 м ³	6
6	РВС-200	До 200 м ³	4
7	РГС-160	160м ³	2
8	РГС, сосуды и ёмкости	До 75м ³	22
9	Нефтепродуктопровод	-	57 000 м
10	Базовая высота	-	141

/ Начальник МС:



Шукуров Х.С.